

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดินจี้ หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๕๔,๐๐๐. บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาท-)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม.
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๗๕๙,๐๐๐. บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๖
 - ๕.๒ แบบปร.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายยืนยง มะยุโรวาท
 - ๗.๒ นายธีระวัฒน์ อินทร์กง
 - ๗.๓ นายบดินทร์ โพธิ์สุวรรณพร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12

ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 520 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย ทล.22 - บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	89,739.12	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	1,405,408.00	
3	งานเหล็กเสริม	211,603.00	
4	งานท่อ PVC	582.33	
5	งานเบ็ดเตล็ด	21,100.17	
6	งานแบบหล่อ (รวมค่าแรงงาน)	21,343.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,749,775.62	
	คิดราคา	1,749,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ



(นายอึ้งยง มະຍຸໂຣວາທ)

ปลัด อบต. โพนงาม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธีระวัฒน์ อินทร์ก้อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โพนงาม

ลงชื่อ



(นายดินทร์ โพธิ์สุวรรณพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. โพนงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12

ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 520 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย ทล.22 - บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	65,931.32	1.3611	89,739.12	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	1,032,553.08	1.3611	1,405,408.00	
3	งานเหล็กเสริม	155,464.70	1.3611	211,603.00	
4	งานท่อ PVC	427.84	1.3611	582.33	
5	งานเบ็ดเตล็ด	15,502.29	1.3611	21,100.17	
6	งานแบบหล่อ (รวมค่าแรงงาน)	15,680.70	1.3611	21,343.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....5.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				1,749,775.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

3,068.00 ตร.ม. เฉลี่ย

570.33 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



(นายยืนยง มะยูเวยาท)

ปลัด อบต. โพนงาม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธีระวัฒน์ อินทร์อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โพนงาม

ลงชื่อ



(นายบัณฑิต โพธิ์สุวรรณพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. โพนงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 520 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย ทล.22 - บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ประมาณราคาโดย นายบัณฑิต โพธิ์สุวรรณพร

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน คู่อัดรังผึ้งและไหล่ทาง ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	104.00	87.22	9,070.88			9,070.88	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	468.00	1,900.31	889,345.08	306.00	143,208.00	1,032,553.08	
3	งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	3,068.00	30.84	94,617.12	5.00	15,340.00	109,957.12	
	Dowel bar SD30 DB Ø 16 มม.	กก.	0.82	24,772.59	20,313.52	3,300.00	2,706.00	23,019.52	
	Dowel bar SR24 RB Ø 15 มม.	กก.	0.79	25,165.89	19,881.05	3,300.00	2,607.00	22,488.05	
4	งานท่อ PVC ท่อ PVC ขนาด 3/4" ยาว 4 เมตร (ชั้น 8.5)	ท่อน	7.00	61.12	427.84			427.84	
5	งานเบ็ดเตล็ด แผ่นโพน แอสฟัลท์	แผ่น กก. ตร.ม.	17.00 590.12 117.90	17.00 25.78 133.00	289.00 15,213.29 15,680.70			289.00 15,213.29 15,680.70	
6	งานแบบหล่อ (รวมค่าแรงงาน)								

ลงชื่อ



(นายเข้มแข็ง ขะยู่รวิธาท)

ปลัด อบต. โพนงาม

ลงชื่อ



(นายธีระวัฒน์ อินทร์ก้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. โพนงาม

ลงชื่อ



(นายบัณฑิต โพธิ์สุวรรณพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. โพนงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง